

**CENOVÉ NABÍDKY na OPRAVU NOPOVÉ FOLIE**  
(přední část domu)

<b>1. ZHOTOVITEL</b>	<b>KONEČNÁ CENA ZA OPRAVU vč. DPH</b>
----------------------	---------------------------------------

p. Kačo Karel

**85.000 Kč****ZAHRNUJE PRÁCE:**

DEMONTÁŽ CHODNÍKU  
VÝKOP RÝHY  
DEMONTÁŽ PLECHOVÉ LIŠTY + STARÉ IZOLACE  
MONTÁŽ NOVÉ FOLIE + LIŠTY  
ZÁSYP + HUTNĚNÍ VÝKOPU  
MONTÁŽ OKAPOVÝ CHODNÍK  
TERÉNNÍ ÚPRAVY  
MATERIÁL

<b>2. ZHOTOVITEL</b>	<b>KONEČNÁ CENA ZA OPRAVU vč. DPH</b>
----------------------	---------------------------------------

p. Petr Milko

**53.000 Kč****ZAHRNUJE PRÁCE:**

ODEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU  
VÝKOP do hl. i šířky 50 cm  
NATAŽENÍ NOPOVÉ FOLIE  
ZÁSYP  
POLOŽENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU  
NAVRTÁNÍ NOPOVÉ LIŠTY  
CELKOVÁ REALIZACE

<b>3. ZHOTOVITEL</b>	<b>KONEČNÁ CENA ZA OPRAVU vč. DPH</b>
----------------------	---------------------------------------

Stavby Cicko

**124.280 Kč****ZAHRNUJE PRÁCE:**

VÝKOP PRO MONTÁŽ NOPOVÉ FOLIE  
DEMONTÁŽ DLAŽBY + ULOŽENÍ DLAŽBY  
ZPĚTNÝ ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM  
MONTÁŽ NOPOVÉ FOLIE  
PŘÍPRAVA LOŽE POD DLAŽBU  
POKLÁDKA DLAŽBY  
MONTÁŽ KRYCÍCH LIŠT  
MATERIÁL